

A/B.

PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORRECCION
EN EL TORRENTE DE FORMALUTX

AÑO 1.949

- 1 - Aprobado por la Superioridad con fecha 9-XII-1946 un proyecto de corrección del torrente de Fornalutx y ordenándose en comunicación a este Servicio en fecha 13-XII-1946 se proceda a formular anualmente propuestas para irlo ejecutando a tenor de las disponibilidades, se procede a la redacción de la presente propuesta.
- 2 - Quisiéramos que el año 1949 se terminara la totalidad de la a ejecutar, que de no surgir deslizamientos y complicaciones nuevas es a tenor del proyecto aprobado:
 - a) - Ejecución de dique de mampostería de cemento de 361,780 metros cúbicos en el perfil 22' (párrafos 39 y 25 de la memoria), con su aterramiento artificial de 1,233 metros cúbicos y obras complementarias de enlucido, gavionado de protección y encachado.
 - b) - Ejecución de diques de gaviones metálicos para la corrección del lecho del torrente.
Siendo la obra total necesaria en la primera fase 358,136 y debiéndose construir en 1948, 109,198 nos quedarán --- 148.938 metros cúbicos (párrafo 38 de la memoria).
 - c) - Escalonamiento de ladera.- Siendo 1.082 los previstos en el proyecto y 45 los de nueva ejecución por nuevo deslizamiento, hicieron un total de 1.127 metros cúbicos, los cuales en 1948 debemos construir 812 con lo que para 1949 deberían construirse 315 metros cúbicos (párrafo 41 del proyecto y 6-8 de la propuesta de 1948).
 - d) - Repoblación de 2,906 Has.
- 3 - A tenor de la revisión de precios de costos unitarios realizada en 1948 y aprobada por la Superioridad, pretendemos realizar todas las obras mencionadas, para lo que repetimos el cuadro de precios unitarios y formularemos el presupuesto reglamentario.
- 4 - El Ayuntamiento de Sóller habrá terminado su aportación y el de Fornalutx deberá abonar las 5.000 pts. de su segunda anualidad.

lidad en la Delegación de Hacienda.

- 5 - Salario base.-Se redacta así el presupuesto reglamentario en que cada partida se obtiene multiplicando el número de unidades de obra determinada en el proyecto por el costo unitario calculado en la revisión de precios aprobada y modificado ahora con el empleo del salario base.

No se incluye el Seguro de Enfermedad por ser todos los obreros eventuales.

- 6 - Por todo lo cual creemos la propuesta y presupuesto debidamente justificados.


La Superioridad, no obstante, con su mejor criterio resolverá.

Palma de Mallorca, 12 de Marzo de 1949

El Ingeniero:

Vº. Bº.

El Ingeniero Jefe



A handwritten signature in dark ink, written in a cursive style, located to the right of the stamp. A long diagonal line is drawn below the signature.

= MINISTERIO DE AGRICULTURA =

DIRECCIÓN GENERAL DE MONTE

DISTRITO FORESTAL DE BALIAR

Partida	Concepto	Unidad	Nº del cuadro de precio	Nº de unidades	Precio unitario			Importe	
					Jornales	Materiales	Total	Jornales	Total
I	Ejecución de dique de mampostería de cemento párrafo 39 del proyecto.....	m/3.	28	361,780	56,58	64,554	121,24	20.469,51	43.862,21
II	Superficie del dique a enlucir y ejecutar párrafo 39.....	m/3	51	30,00	9,45	4,02	13,47	756,00	1.077,60
III	Gavionado de protección del dique-párrafo 39.....	m/3.	55	41,25	15,04	63,81	78,85	620,40	3.252,33
IV	Encachado id. id. párrafo 39 64,30 x 0,3 = 19,29 m/3.	m/3.	43	19,29	49,54	64,77	114,31	955,63	2.205,40
V	Excavación de asiento P. 39....	m/3.	19	22,75	23,047	1,00	24,047	524,32	547,07
VI	Aterramiento artificial par. 39	m/3.	23	1.223	2,64	- -	2,64	3.228,72	3.228,72
VII	Ejecución de diques de gaviones metálicos; párrafo 38.....	m/3.	55	148,938	15,04	63,81	78,85	2.240,03	11.743,76
VIII	Escalonamientos de ladera;p. 31	m/3.	56	315,00	30,46	64,54	95,00	9.594,90	29.925,00
IX	Replacación de 2,906 Has. (par. 2 2,906 x 2.500 casillas.....	casilla	82	7.265	0,523	- -	0,523	3.799,60	3.799,60
	Totales.....							42.189,11	99.641,92

Resumen del anterior presupuesto:

a) - Jornales fijos	-----
b) - Jornales eventuales.....	42.189,11 pts.
c) - Total jornales	42.189,11 "
d) - Materiales.....	57.452,81 "
e) - Total presupuesto de trabajo.....	99.641,92 pts.
f) - Imprevistos 1% de e).....	996,42 "
g) - Seguro de Accidentes 3,737% de c).....	1.576,60 "
h) - Seguro de Enfermedad.....	- - -
i) - Gastos materiales de dirección 6% de e).....	5.978,52 "

Total general = ..108.593,46 pts.

Esciende este presupuesto a las figuradas CIENTO OCHO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES pesetas con CUARENTA Y OCHO céntimos

Palma de Mallorca , 12 de Marzo de 1949

Vº Bº.

El Ingeniero Jefe



Capell

El Ingeniero:

[Handwritten signature]