

DISTRITO FORESTAL DE BALEARES

PROPUESTA PARA EL ARREGLO DEL CAMINO Y DE LAS "S O I A N A S" Y
"B O S C H G R A N" EN LOS MONTES DEL ESTADO "M A N U T" Y "B E N I
F A L D O" Nº 1 Y 2 DEL CATALOGO DE ESTA PROVINCIA.

-----0-----

Este camino, como puede verse en el plano que se adjunta, es de gran necesidad pues es la salida natural de los rodales Solana y Bosch Gran, para ello es necesario arreglar los trazos ya existentes y construir otros nuevos. Los ya existentes se indican en trazo y punto y los nuevos en trazos de puntos. De los primeros son 2.348 mt y 1.800 de los segundos. La anchura se proyecta en 3.50 ms (ya existentes) y la pendiente inferior al 10 %. De esta forma se podría circular sin solución de continuidad de la Casa de Manut a la de Benifaldó, formando un circuito cerrado.

El método general de construcciones: los trozos nuevos replanteados por esta defatura a destajo de explanación, afirmado y apisonado y los trozos existentes a destajo de recargo y apisonado.

El primero se paga a 5,00 pts. el metro y el segundo a 1,00 el metro.

Con necesarios además:

250 kgs de dinamita 1,00 pts el kgs.	250,00
400 detonadores a 0,2 unc.	80,00
100 metros de mecha lenta a 0,30 el mts.	30,00
2 avillos de cuerda de 100 metros.	40,00
Total =	400,00

Para el arreglo de barrenas, pinos, palas etc se consignan 100,0 pts.

En total para material 500,00

Por lo cual y creyendo justificadas todas sus partidas formularemos el presupuesto siguiente ajustado a las prescripciones reglamentarias

PARTIDA	CONCEPTO	Precio unitario pts	TOTAL total pts.
I	Arreglo de 2,348 ms de camino	1,00	2.348,00
II	Construcción de 1.200 ms de camino	5,00	6.000,00
III	Materiales.	---	500,00
	Total =		8.848,00

Tendremos por consiguiente el siguiente :

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

a) Cantidad a invertir en jornales	8.348,00
b) Cantidad a invertir en materiales.	500,00
c) Imprevisto (1% de a x b).	88,48
d) Accidentes temporales (2% de a).	166,96
e) Accidente total (3,5% de a).	292,18
f) Vejez (3% de a).	250,45
g) Gastos materiales de Dirección (4% de a b).	250,92
	<hr/>
	Total = 10.000,00
	<hr/> <hr/>

Ascendiendo este presupuesto a las figuras de diez mil pesetas.

Palma de Mallorca 16 septiembre de 1941.

El Ingeniero Jefe inter

Joapintín Arce de Ruba



*NOTA: Aprobada por O. de 30 octubre de 1.941; 7 pes — 10.000,00 pts.
Libro n.º 495; 7 justif. — 1.941*