



MINISTERIO DE AGRICULTURA

PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

SERVICIO DISTRITO FORESTAL PROVINCIA BALEARES

(1) PROPUESTA DE CONSERVACION Y CULTIVO DURANTE EL AÑO 1949  
DEL VIVERO DENOMINADO Volante de Alcudia

SITO EN EL

PREDIO Mal Pas (Alcudia) N.º — del Cat.º de U. P.

PERTENECE a Juan Solort (Particular)

TERMINO MUNICIPAL Alcudia

Esta propuesta es la n.º 7ª de las de Cultivo de este Vivero y consta de:  
Memoria-Resumen (modelo n.º 1 TV); Cuadro de Precios Unitarios (modelo n.º 2 TV);  
Presupuesto General (modelo n.º 3 TV); Memoria Justificativa y Planos o croquis  
(Modelo n.º 4 TV-Pi).

(1) Consignese si es Instalación, ampliación, conservación, etc.



MONTALBÁN, 14  
MADRID

C/E

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

25 MAR 1949	DIRECCION GENERAL
Entrada n.º 1703	

Núm. 1063
SALIDA

Vista la 7ª propuesta formulada por esa Jefatura del Distrito para cultivo y conservación durante el año 1949 del vivero denominado de Alcuía del monte "El Pás" del término municipal de Alcudia de la provincia de Baleares y de la pertenencia de D. Juan Salort y de conformidad con los informes emitidos.

Esta Dirección General ha acordado en fecha 7 de los corrientes su aprobación por el importe de 10.645'08 pts. que serán libradas seguidamente .

Sorprende a esta Dirección se proponga el cultivo del p. pinea para su plantación a raíz desnuda, siendo conveniente que ese Servicio nos manifieste si ha efectuado plantaciones en esta forma con éxito, porque ello supone una excepción muy digna de conocerse; si así no fuera no es recomendable la obtención de esas plantas para plantarlas a raíz desnuda.

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V.S. muchos años

Madrid 22 de Marzo de 1949

EL DIRECTOR GENERAL,

Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de

MALLORCA



A/B.

Ilmo. Sr:

Tengo el honor de elevar a V.I. la propuesta de conservación y cultivo del Vivero volante de Alondria, durante el año 1949, por si merece su superior aprobación.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Palma de Mallorca, 18 de Febrero de 1949

El Ingeniero Jefe

*Capull*

Ilmo. Sr. Director General del Patrimonio Forestal del Estado

M A D R I D

# PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Modelo N.º 1 TV

SERVICIO DISTRITO FORESTAL PROVINCIA BALEARES

(1) PROPUESTA N.º 7 DE CULTIVO DEL VIVERO DENOMINADO Vivero de Alcudia

DURANTE EL AÑO 1949

## Memoria Resumen

### (A).— DATOS DEL VIVERO

- (a).— Situado en Predio Sin Nombre, en el Malfas (Alcudia)  
 (b).— Pertenece a Dn. Juan Salas (Alcudia)  
 (c).— Arrendado al año por pts. 300 pts  
 (d).— Duración del contrato de arrendamiento Anual y renovable  
 (e).— Superficie(2) total en áreas 22,40  
 (f).— Superficie(3) útil en áreas 20,00  
 (g).— Situación respecto de los montes del P. F. E. que proveerá de plantas linda con el monte n.º 3 "La Victoria", consorciado para la repollación  
 (h).— Medios de comunicación y distancia del vivero a tales predios y a los viveros más inmediatos del P. F. E. Caminos de campo dentro del monte y senderos. Único vivero en la provincia del P. F.  
 (i).— Su distancia al núcleo habitado más próximo y disponibilidad de mano de obra Distancia a Alcudia por carretera 7 Km. Solo precisa 1 vivista. Mano de obra abundante

### (B).— DATOS ESPECIALES

- (a).— Naturaleza, compacidad y profundidad del suelo Calizo arcilloso, con algo de piedra n.º 0,50 ms. de profundidad  
 (b).— Forma del cultivo en terrazas, en pendiente, etc. llano  
 (c).— Altitud Al nivel del mar y orientación  
 (d).— Precipitación de 1-X a 1-VII (año siguiente) 456 mm y de 1-VII a 1-X 72,8  
 (e).— Días de nieve 0; días y épocas de heladas enero; (f).— Temperaturas extremas 0º y 35º  
 (g).— Disponibilidad de agua y sistemas de riego De secano, hay un pozo para posible riego eventual con seguridad de la planta criada en maceta  
 (h).— Dispone de estercolero No; de caseta-almacén No; cerramientos y clase de alambra de espino propiedad del dueño

### (C).— PRODUCCION DE PLANTAS EN EL AÑO PRECEDENTE, Y DESTINO

- (a).— Núm. de plantas por especies, savias, características.

<u>Pinus halepensis a raíz desnuda de 9 meses</u>	<u>862.000</u>	} <u>Quedan 5.000 macetas sin sembrar y murieron 80.000 pinus a raíz desnuda y 5.000 en macetas</u>
<u>Pinus halepensis en maceta</u>	<u>25.000</u>	
<u>Pinus pinea de 9 meses a raíz desnuda</u>	<u>55.000</u>	
<u>Id. Id. en maceta</u>	<u>5.000</u>	

- (b).— Destino de las plantas producidas

<u>Repoblación monte La Victoria Campaña 1947-48</u>	<u>P.h. --- 500.000</u>
<u>Reposicion mases mismo monte Campaña anterior 98.000 casillas falladas a 4 plantas</u>	<u>P.pa --- 25.000</u>
	<u>P.h. --- 362.000</u>
	<u>P.pia --- 30.000</u>
	<u>P.k en maceta - 25.000</u>
	<u>P.pa en macetas - 5.000</u>

(1).—El número de esta propuesta es el que se consigna en la carpeta modelo CTV.  
 (2).—Superficie abarcada entre límites o sea con eras, caminos, instalaciones, etc.  
 (3).—Superficie del terreno cultivable solamente; es decir, de las eras.

(D) — DATOS DEL CULTIVO DURANTE EL AÑO 1949

(a). — Extensión y denominación de los terrenos a repoblar con plantas producidas o cultivadas en este vivero durante 1949. *Monte "La Victoria" plantación de 50 Has de los 1600 a repoblar en la campaña 1948-49 más la reposición de mueras que se produjeron de la campaña terminada*  
y n.º de plantas por especies precisas a ese fin

<i>P. halepensis a raíz desnuda 9 meses</i>	<i>800.000</i>
<i>P. pinca a raíz desnuda</i>	<i>50.000</i>
<i>P. h. en macetas</i>	<i>20.000</i>
<i>P. pa en macetas</i>	<i>20.000</i>

(b). — Superficie útil a sembrar durante 1949 por especies

<i>Pinus halepensis a raíz desnuda</i>	<i>18 áreas</i>
<i>Pinus halepensis en macetas de diámetro mayor externo 8 cms.</i>	<i>0,5</i>
<i>Pinus pinca a raíz desnuda</i>	<i>1</i>
<i>Pinus pinca en macetas</i>	<i>0,5</i>

(c). — Método de siembra (por líneas continuas indicando la separación entre líneas, etc)  
*En áreas cuadradas de 2x5,00 y entre ellas en líneas separados 10cms*

(d). — Superficie útil a plantar, de nuevo, con esquejes, plantones, etc. de frondosas — — — — —

(e). — Superficie útil a cultivar durante 1949 y hasta su otoño cuando menos, con plantas ya existentes, por especies, n.º de hojas, indicando si han sido repicadas o han de serlo — — — — —

(f). — Previsible existencia de plantas por especies, y hojas, en otoño del mismo año 1949, así como n.º de las que podrán ser empleadas en la misma campaña de otoño-invierno y primavera del año siguiente. Producciones supuestas por área útil *(las bajas se prevén a causa de la sequía)*

<i>Pinus halepensis de 9 meses a raíz desnuda</i>	<i>700.000</i>	<i>Por área</i>	<i>35.000</i>
<i>Pinus pinca de 9 meses a raíz desnuda</i>	<i>40.000</i>	<i>" "</i>	<i>20.000</i>
<i>Pinus halepensis en macetas</i>	<i>18.000</i>	<i>" "</i>	<i>12.000</i>
<i>Pinus pinca en macetas</i>	<i>18.000</i>	<i>" "</i>	<i>12.000</i>

(g). — Clase de enmiendas, abonos o mejoras precisas en el suelo, por área útil

<i>Cloruro potásico</i>	<i>0,5 Kg.</i>	<i>Reposición de tierra con tierra de bosque 3 m³. X áreas</i>
<i>Nitrato amoniacal</i>	<i>0,5 Kg.</i>	
<i>Superfosfatos</i>	<i>1,5 Kg.</i>	

(h). — Plagas o infecciones habidas, medios adoptados, o que se proponen, para su extinción, y resultados logrados

*Ninguna -*

(E) — DIVERSOS, (1) Y PARTIDAS A TANTO ALZADO

*El arranque de plantas se hace conservando tierra en la raíz y se transporta al tajo en carro o en seranos a lomo plantándose a las 6 horas como máximo el día del arranque.*

V.º B.º  
EL JEFE DEL SERVICIO.

*Capell*

Palma

a 1 de febrero de 1949  
EL INGENIERO DE MONTES.

*[Signature]*

(1) Concrétense los datos característicos de instalación, ampliación, arranque de plantas para trasladar al monte, portes, embalajes, etc.

# PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Modelo N.º 2 TV

SERVICIO DISTRITO FORESTAL PROVINCIA BALEARES

(1) PROPUESTA N.º 7 DE CULTIVO DEL VIVERO DENOMINADO

DURANTE EL AÑO 1949

## Presupuesto-Cuadro de precios unitarios de ejecución material

(a) Jornal base de peón 18,00

(b) De mula - 30,00 pts.

(c)

(d)

DESIGNACION DE OBRAS, MATERIAL Y PORTES	N.º de J. O. (2)	IMPORTE EN PESETAS			
		Jornales J. O.	Materiales	Portes, yuntas	TOTAL
<b>Art. 1.º - Preparación por área útil</b>					
A - Preparación <u>labrado</u>	0,25	4,50	-	7,50	12,00
<u>preparación de tierra</u>	0,25	4,50	-	7,50	12,00
<u>Abonado</u>	0,50	9,00	175,00	-	184,00
<u>Colocación de masetas</u>	2,00	36,00	-	-	36,00
B - Siembra <u>Estable parcelas</u>	3,00	54,00	175,00	15,00	244,00
<u>Ejecución de la siembra excluido valor semilla</u>	0,25	4,50	-	-	4,50
C - Plantaciones nuevas, frondosas					
<b>Art. 2.º - Trabajos culturales por área útil</b>					
D - De las siembras <u>Barras</u>	<del>2</del> 1	<del>18</del> 18			<del>18</del> 18
<u>Piezas con regadera</u>	<del>2</del> 1	<del>18</del> 18			<del>18</del> 18
<u>Escarda</u>	<del>2</del> 1	<del>18</del> 18			<del>18</del> 18
E - De las nuevas plantaciones de frondosas				Total:	54,00
F - De las plantas de 2 ó más savias					
<b>Art. 3.º - Arranque y embalaje para trasplantar al monte, por área útil</b>					
<u>Arranque y transporte</u>	2	36	-	-	36,00
<b>Art. 4.º - Arriendo por área total</b>					
134					
<b>Art. 5.º - Diversos<sup>(5)</sup></b>					
<u>Reparación de masetas rotas huída</u>			0,35		0,35
<u>Arreglo de herramientas y espuestas</u>					400,00

OBSERVACIONES:

(1) -El núm. de esta propuesta debe ser el que se consigna en la carpeta CTV.

(2) -Jornales ordinarios reducidos al tipo de jornal-base de peón.

(3) -Consígnense los precios unitarios que afecten también a trabajos de instalación, ampliación, envases, etc.

(Véase al dorso el cuadro de semillas).



# PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Modelo N° 3 TV

SERVICIO Districto Forestal PROVINCIA Baleares  
 (1) PROPUESTA N.º 7 DE CULTIVO DEL VIVERO DENOMINADO Volant de Alcudia

## DURANTE EL AÑO 1949 Presupuesto General

DESIGNACION DE OBRAS, MATERIAL Y PORTES	IMPORTE EN PESETAS			
	Jornales J. O.	Materiales	Portes, yuntas	TOTAL
A—Preparación de 20 a. u. á 244,00 pts. a. u.	1.080,00	3.500,00	300,00	4.880,00
B—Siembra en 20 a. u. á 4,5 pts. a. u.	90,00	—	—	90,00
C—Plantaciones nuevas, de frondosas, en a. u., á pts. área útil .....				
D—Cuidados culturales de siembras o plantaciones..... <i>50 pes por 20 áreas útiles</i>	1080,00			1080,00
E—Arranque y embalaje de plantas . 20 a. u. por 36,00.	720,00	—	—	720,00
F—Arriendo .....	—	300,00	—	300,00
G—Semillas según cuadro n.º 2 TV .....	—	1.139,48	—	1.139,48
H—Diversos .....				
<i>Preparación de 1.500 macetas rotas</i> .....		525,00		525,00
<i>Arreglo de herramienta</i> .....		400		400,00
<b>Totales de Ejecución Material .....</b>	<b>2.970,00</b>	<b>5.864,48</b>	<b>300,00</b>	<b>9.134,48</b>
1 % s/ E. M. para imprevistos .....			91,34	
25 % s/ J. O. para J. dominicales, vacaciones, fiestas retribuidas, etc. ....			742,50	
3'715 % s/ 7/6 de J. O. (4'334 % s/ J. O.) para seguro de accidentes .....			1.281,72	
Gastos Materiales de dirección <i>6 % s/ E. M.</i> .....			548,04	
			<b>10.645,08</b>	
<b>TOTAL GENERAL PTS. ....</b>				<b>9.134,48</b>

Resulta el coste total de la área útil así cultivada a 532.25 pts.

Asciende este presupuesto a la expresada cantidad de cincocientos treinta y dos pesetas y veinticinco  
~~pesetas y veinticinco~~ pesetas y veinticinco *diez mil seiscientas noventa y cinco pesetas con ochocientos*

V.º B.º  
 EL JEFE DEL SERVICIO,

Palma a 12 de febrero de 1949  
 EL INGENIERO DE MONTES,

(1)—El n.º de esta propuesta debe ser el mismo que el de la carpeta modelo CTV.

Año de 1949

# PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

SERVICIO DISTRITO FORESTAL PROVINCIA BALEARES

MEMORIA Y PLANOS O CROQUIS de la Propuesta<sup>(1)</sup> n.º 7 de Cultivo  
del Vivero denominado Volante de Alcudia.

SITO EN EL

MONTE "Mal Pas" N.º — del Cat.º de U. P.

PERTENECE a Particular TERMINO MUNICIPAL Alcudia


ESTA CARPETA CONTIENE, ADEMAS DE LA MEMORIA, LOS  
SIGUIENTES PLANOS O CROQUIS:

Plano del Vivero a escala 1:750

(CADA PLANO O CROQUIS de TAMAÑO de FOLIO o DOBLE FOLIO como máximo cuando así sea preciso para mayor claridad, y a escala conveniente, deberá cumplir las condiciones mínimas señaladas en las INSTRUCCIONES DE LA CARPETA MODELO CTV).

(1) El n.º de esta propuesta es el que se consigna de la Carpeta modelo CTV.

PLANO del VIVERO de ALCUDIA  
Escala 1:750



- ① SEMBRADO DE PINO CARRASCO
- ② " " " PIÑONERO
- ③ ESTERCOLERO
- ④ SEMBRADO PARA PIENSO DE CABALLERIAS

SUPERFICIE UTIL	2.000
" PARA PIENSO MULO	240
Total	2.240 m <sup>2</sup>

Estado en 1-I-49

- P. halep. a raíz desnuda ① ⑤ ⑥ = 18 a.
  - P. pinea " " ④ = 1 a.
  - P. halep. en maceta ③ = 0.5 a.
  - P. pinea en maceta ② = 0.5 a
- (La reseña en tinta negra es copia del plano enviado a Madrid.)

Palma Febrero de 1949

EL INGENIERO JEFE EL INGENIERO

José Capell



*[Handwritten signature]*